



Tabella comparativa tempi indicativi di installazione moduli e zavorre sistema Sun Ballast/Tradizionale

KW	Ore di posa moduli e struttura Sun Ballast standard monofila senza accessori e Connect	Ore di posa moduli e struttura Sun Ballast con Barre posteriori	Ore di posa moduli e struttura Sun Ballast con Barre posteriori e laterali (ogni 3/4 file) Posa sistemi a vela 2 file	Ore di posa moduli e struttura Sun Ballast con Barre posteriori e zavorre supplementari (qtà 30% delle totali) Posa sistemi a vela da 3/4 file	Ore di posa moduli e struttura Sun Ballast con Barre posteriori e zavorre supplementari (qtà 60% delle totali) Posa sistemi a vela 5/6 file	Ore di posa moduli e struttura tradizionale con triangoli in alluminio e fori su tetto e/o su zavorre piane
3	4	4.5	5	5	5	12
6	8	9	9	9	10	24
12	16	17.5	18	18	19	48
20	24	25	26	26	27	72
30	36	38	39	39	42	108
40	48	50	52	52	56	144
50	60	65	67	67	71	180
60	72	78	83	83	87	216
70	84	92	95	95	102	250
80	96	105	109	109	118	288
90	108	118	125	125	134	324
100	120	132	140	140	148	360